

Anlage C FEGUS Leistungskatalog

für wiederkehrende Schornsteinfegerarbeiten / Stand 31.01.2018

Kürzel	Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Arbeitswerte
	1	Grundwert für jede Begehung	
G	1.1	Grundwert je Gebäude bei Kehrunen, Überprüfungen, Emissionsmessungen	
GSx	1.1.1	für Kehr- und Überprüfungsarbeiten, die an Abgasanlagen durchgeführt werden	9,2
GÖx	1.1.3	Werden Überprüfungs-/ Messarbeiten an Feuerstätten für flüssige Brennstoffe in einem Arbeitsgang durchgeführt, erhöht sich der Wert nach Nummer 1.1.1 auf	12,9
GKx	1.1.4	Werden Überprüfungsarbeiten od. Messungen zusammen mit Kehrarbeiten in einem Arbeitsgang durchgeführt, erhöht sich der Wert nach Nummer 1.1.1 auf	18,9
FPx	1.2	Anteilige Pauschale für jeden notwendigen Arbeitsgang je Nutzungseinheit (NE) (für Arbeiten nach den Nummern 1 bis 4)	8,2
FPRx	1.2.1	Anteilige Pauschale Zugang für separate abgeschlossene NE zwecks Rußentnahme/ Überprüfung am Schornsteinreinigungsverschluß	8,2
FPDx	1.2.2	Anteilige Pauschale Dachzugang durch separate abgeschlossene NE	8,2
	2	Kehrpflichtige Anlagen	
SKx	2.1	Kehrarbeiten an senkrechten Teilen von Schornsteinen je Schornstein, für jeden vollen und angefangenen Meter	0,3
	2.5	Abgas- / Rauchrohr	
VEx	2.5.1	für den ersten Meter (einschließlich Reinigungsöffnung und einer Richtungsänderung)	7,0
VMx	2.5.2	je weiteren vollen und angefangenen Meter	1,0
VBx	2.5.3	für jede weitere Richtungsänderung	3,0
	3	Überprüfungspflichtige Anlagen	
SGx SÖx SUx	3.1	Überprüfungsarbeiten an Abgasanlagen je Abgasanlage, für jeden vollen und angefangenen Meter bei flüssigen Brennstoffen / gasförmigen Brennstoffen / U = unbenutzten Anlagen	0,3
	3.2	Abgaswegeüberprüfung inkl. CO- Messung für Feuerstätten mit flüssigen Brennstoffen	
ÖEx	3.2.1	für die erste Prüfstelle in der Nutzungseinheit (NE) bis Baujahr 2014	13,8
ÖEx	3.2.1	für die erste Prüfstelle in der NE - ab Baujahr 2015 unter 30 KW / ab 30 KW	16,6 / 19,3
	3.3	Abgaswegeüberprüfung inkl. CO- Messung für raumluftabhängige Gasfeuerstätten	
BEx	3.3.1	für die erste Prüfstelle in der Nutzungseinheit bis Baujahr 2014	15,5
BEx	3.3.1	für die erste Prüfstelle in der NE - ab Baujahr 2015 unter 30 KW / ab 30 KW	18,6 / 21,7
	3.4	Abgaswegeüberprüfung inkl. CO- Messung für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten	
CEx	3.4.1	für die erste Prüfstelle in der Nutzungseinheit bis Baujahr 2014	18,9
CEx	3.4.1	für die erste Prüfstelle in der NE - ab Baujahr 2015 unter 30 KW / ab 30 KW	22,7 / 26,5
	3.5	Abgaswegeüberprüfung inkl. CO- Messung für Gasfeuerstätten ohne Gebläse mit Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung durch die Außenwand	
WEx	3.5.1	für die erste Prüfstelle in der Nutzungseinheit bis Baujahr 2014	16,0
WEx	3.5.1	für die erste Prüfstelle in der NE - ab Baujahr 2015	19,2
WÜ	3.7	Wiederholungsüberprüfung komplett inkl. Anfahrt	27,2
	3.8	Überprüfung von Verbrennungsluft- und Abluftanlagen	
LLx	3.8.1	Leitungen je vollen und angefangenen Meter	1,0
LÖx	3.8.2	jede nicht leitungsgebundene notwendige Öffnung ins Freie	1,0
LSx	3.8.3	Schächte je vollen und angefangenen Meter	0,3

Anlage C
FEGUS Leistungskatalog

für wiederkehrende Schornsteinfegerarbeiten / Stand 31.01.2018

Kürzel	Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Arbeitswerte
LÖRSx	3.8.4	Überprüfung der notwendigen Gleichstromhinterlüftung bei Abgasanlagen für Überdruck bis Baujahr 2014	3,0
LÖRSx	3.8.4	Überprüfung der notwendigen Gleichstromhinterlüftung bei Abgasanlagen für Überdruck ab Baujahr 2015 unter 30 KW / ab 30 KW	3,6 / 4,2
	4	Arbeitswert je Emissionsmessung	
	4.1	Anlagen zur Verbrennung flüssiger Brennstoffe je Messstelle in der NE	
MÖAx	4.1.1	zusammen mit Tätigkeiten nach Nummer 3.2	10,3
MÖEx	4.1.2	nicht zusammen mit Tätigkeiten nach Nummer 3.2 für die erste Messstelle	19,1
	4.2	Anlagen zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe je Messstelle in der NE	
MGAx	4.2.1	zusammen mit Tätigkeiten nach den Nummern 3.3 - 3.7	6,5
MGEEx	4.2.2	nicht zusammen mit Tätigkeiten nach den Nummern 3.3 - 3.7	15,3
MGDx	4.3	Zuschlag b. Messstellen über Durchgangshöhe nach d. Nummern 3.2-3.7+ 4.1-4.2	5,8
MHEEx	4.4	Messung Staub- und CO Emissionen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe	90,7
ZIF	4.5	Überprüfung des Feuchtegehaltes bei festen Brennstoffen	6,0
	5	Arbeitswert je Prüfung - gewerblich genutzter Dunstabzugsanlagen	
DGPx	5.1	Grundwert für die Prüfung von Dunstabzugsanlagen	3,5
DFPx	5.2	Begehungspauschale für die Prüfung von Dunstabzugsanlagen	8,2
DEx	5.3	Überprüfung erste Dunsthaube	10,3
DWx	5.4	Überprüfung weitere Dunsthaube	6,9
DAx	5.5	Prüföffnung in anderem Geschoss	6,9
DGx	5.6	Prüföffnung im gleichen Geschoss	3,4
DMx	5.7	Überprüfung Mündung mit Ventilator	10,3
DOx	5.8	Überprüfung Mündung ohne Ventilator	3,4
	6	Zusätzliche Anfahrten/ Termine / Zuschläge	
ZZT	6.1	Zuschlag für nicht durch den Auftragnehmer zu vertretende zusätzliche Anfahrten/ Vororttermine	15,0
UVVx	6.2	Zuschlag für Leiterbereitstellung nach UVV	5,8
RV-/ VSSTAUB		Zuschlag für Staubsaugereinsatz an Reinigungsverschlüssen/ Rauchrohren	4,1
MEG / MEÖ		Erstprüfung/ -messung bei Abnahme von Gas- oder Ölfeuerstätten (inkl. Abgaswegprüfung/ CO- Messung oder Messung nach 1. BImSchV, wenn erforderlich)	27,0 / 30,8

Legende:

P; A	zu 3.1	A= Abgasanlagen für Unterdruck z.B. SGA/SÖA P= Abgasanlagen für Überdruck z.B. SGP/SÖP
x	zu 1.1.1 bis 6.2	das x steht für den Turnus d. h. in welchen Zeitabständen Arbeiten auszuführen sind - j = jährlich z.B. SGAj; g = in geraden Jahren z.B. SGPg; u = in ungeraden Jahren z.B. SGPu; d,z,e = aller drei Jahre z.B. SGAz